


Утверждаю:

Начальник УО «Местной администрации
Баксанского муниципального района»

Т.К. Абрегова



2.1.01. 2002 г.

Дефектная ведомость

МОУ «СОШ №4» с.п. Заюково, ул. Баксанская, б/н.

№ пп	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4
Кровля			
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100м2	16,32
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	16,32
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш:	100м2	16,32
4	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		96
5	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100м2	16
6	Установка стропил		37
7	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100м2	20,05
8	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1,РП1,В1,Л2,Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100м2	30,075
9	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения средней сложности	100м2	20,05
10	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100м2	1,28
Водосточная система			
11	Устройство желобов подвесных	100м2	2,65
12	Устройство металлической водосточной системы: воронок	м	30

13	Устройство металлической водосточной системы: колен	м	10
14	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	83
Ремонт фасада.			
15	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором		7,5
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100м2	24,72
17	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100м2	24,72
18	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3мм)	100м2	24,72
19	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100м2	24,72
20	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	24,72
Электрика			
21	Смена: выключателей	100шт	1,44
22	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100шт	5,04
23	Смена: розеток	100шт	3,6
24	Коробка ответвительная на стене	шт	200
25	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	68,5
Отопление			
26	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100шт	1,45
27	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	100м	0,24
28	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100м	0,1
29	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	100м	0,12
30	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20мм	100м	0,12
31	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	2

32	Установка радиаторов: стальных	100шт	1,45
33	Установка кранов воздушных	компл	142
Стены			
34	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100м2	12,35
35	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: учужшения стен	100м2	12,35
36	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100м2	12,35
37	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (+10мм)	100м2	12,35
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100м2	12,35
39	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100м2	12,35
Цоколь			
40	Отбивка штукатурки с поверхностей	100м2	1,3
41	Штукатурка поверхностей цементным раствором по камню и бетону: улучшения стен	100м2	1,3
42	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100м2	1,3
43	Улучшенная окраска составами по штукатурке: стен	100м2	1,3
Оконные и дверные проемы			
44	Демонтаж и установка дверей (0,85 м × 2,05 м)	шт	53
45	Демонтаж и установка дверей (0,65м × 2,0м)	шт	23
46	Демонтаж и установка дверей (1,25 м × 2,35 м)	шт	3
47	Демонтаж и установка дверей (1,48 м × 2,34 м)	шт	1
48	Демонтаж и установка дверей (1,5 м × 2,7 м)	шт	1
49	Демонтаж и установка окон (1,25 м × 2,75 м)	шт	1
50	Демонтаж и установка окон (1,73 м × 2,05 м)	шт	15
51	Демонтаж и установка окон (0,86 м × 1,73 м)	шт	11
52	Демонтаж и установка окон (0,9 м × 1,2 м)	шт	12
Санузлы, коммуникации и поглощающие ямы			
53	Замена унитаза	шт	8
54	Поглощающая яма (замена бетонных плит) 100×150	шт	15
55	Ремонт пожарного водоема (просадка грунта)		
56	Замена гидрантов пожарного водоема	шт	2

Напольное покрытие			
57	Замена напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	3,82
58	Замена напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	8,88

Директор  Ойтов Х.З.

Ведущий специалист по жилищному контролю  Шугушев И.А.

Завхоз  Абитов А.З.

Гл. бухгалтер  Бегуганова Л.Г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	10,00
2	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	10,00
3	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	10,00
4	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	10,00
5	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	10,00
6	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	10,00
7	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	10,00
8	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	10,00
9	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	10,00
10	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	10,00
11	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на керамогранит	100м2	10,00
12	Работы по ремонту помещений, в том числе по замене напольного покрытия (линолеум) на ламинат	100м2	10,00